
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45431100-8 Kładzenie terakoty
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI: ROBOTY REMONTOWE
ADRES INWESTYCJI: ul. PIŁSUDSKIEGO 60 ,58-500 JELENIA GÓRA
INWESTOR: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
ADRES INWESTORA: ul. Piłsudskiego 60,
WYKONAWCA: 58-500 Jelenia Góra
PROMAR sp. z o.o.
ADRES WYKONAWCY: ul. Wolności 57, 58-500 Jelenia Góra
BRANŻE: Remontowo-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Remontowo-budowlana mgr inż. Andrzej Kuczkowski

DATA OPRACOWANIA: 2017-04-18

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	45440000-3	MALOWANIE			
1.1		Pomieszczenia biurowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 1204-08 analiza indywidualna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności nr : 131,132,133,134,135,136,137,140,korytarz ,hol,301,302,306,406	m2		
		4,45 + 12,34 + 8,32 + 29,39 + 9,04 + 21,26 + 13,75 + 27,04 + 16,64 + 42,67 + 18,48 + 42,45 + 15,24 + 38,86 + 3,80 + 3,46 + 33,25 + 89,31 + 56,73 + 138,01 + 13,68 + 36,10 + 12,18 + 24,8 + 22,78 + 34,96 + 8,62 + 52,10	m2	829,710	
				RAZEM	829,710
2 d.1.1	KNR 9-27 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		829,71	m2	829,710	
				RAZEM	829,710
3 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		4,45 + 8,32 + 9,04 + 13,75 + 16,64 + 18,48 + 15,24 + 3,8 + 33,25 + 56,73 + 13,68 + 12,18 + 22,78 + 8,62	m2	236,960	
				RAZEM	236,960
4 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		12,34 + 29,39 + 21,26 + 27,04 + 42,67 + 42,45 + 38,86 + 3,46 + 89,31 + 138,01 + 36,1 + 24,8 + 34,96 + 52,1	m2	592,750	
				RAZEM	592,750
1.2		Klatka schodowa poziom -1 do poziomu 4			
5 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		33,76 + 107,53 + 10,93 + 135,82 + 11,40 + 134,04 + 11,52 + 130,39 + 16,91 + 33,74	m2	626,040	
				RAZEM	626,040
6 d.1.2	KNR 9-27 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		626,040	m2	626,040	
				RAZEM	626,040
7 d.1.2	KNR 2-02 1505-05 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów- płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe	m2		
		33,76 + 10,93 + 11,4 + 11,52 + 16,91	m2	84,520	
				RAZEM	84,520
8 d.1.2	KNR 2-02 1505-05 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian- płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe	m2		
		107,53 + 135,82 + 134,04 + 130,39 + 33,74	m2	541,520	
				RAZEM	541,520
1.3		Hol szatniowy			
9 d.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		347,08 + 68,55	m2	415,630	
				RAZEM	415,630
10 d.1.3	KNR 9-27 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		415,63	m2	415,630	
				RAZEM	415,630

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		347,08	m2	347,080	
				RAZEM	347,080
12 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		68,55	m2	68,550	
				RAZEM	68,550
1.4		Hol wejściowy, portiernia, kasa			
13 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		33,33 + 31,56 + 6,5 + 19,74 + 22,86 + 53,31 + 4,42 + 17,64	m2	189,360	
				RAZEM	189,360
14 d.1.4	KNR 9-27 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		189,36	m2	189,360	
				RAZEM	189,360
15 d.1.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		33,33 + 6,5 + 22,86 + 4,42	m2	67,110	
				RAZEM	67,110
16 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		31,56 + 19,74 + 53,31 + 17,64	m2	122,250	
				RAZEM	122,250
1.5		Pomieszczenia techniczne i socjalne			
17 d.1.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- pom. nr 005,006,007,008,019,027,012,022	m2		
		34,21 + 28,71 + 5,65 + 19,29 + 7,86 + 11,64 + 22,96 + 31,12 + 28,31 + 33,02 + 53,69 + 134,45 + 50,21 + 71,35 + 9,6	m2	542,070	
				RAZEM	542,070
18 d.1.5	KNR 9-27 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		542,07	m2	542,070	
				RAZEM	542,070
19 d.1.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		34,21 + 5,65 + 7,86 + 22,96 + 28,31 + 53,69 + 50,21 + 9,6	m2	212,490	
				RAZEM	212,490
20 d.1.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		28,71 + 19,29 + 11,64 + 31,12 + 33,02 + 134,45 + 71,35	m2	329,580	
				RAZEM	329,580
21 d.1.5	KNR 9-09 0302-01 analogia	Pom.022. Uzupełnienie sufit w systemie z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym- uzupełnienie	m2		
		2 * 1,5	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
22 d.1.5	KNR 4 0142-03	Pom. 022. Montaż drzwiczek rewizyjnych o wymiarach 200 x 250 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		Hol muzyków za przejściem służbowym + klatka do poziomu -1			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.1.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		71,57 + 144,25	m2	215,820	
				RAZEM	215,820
24 d.1.6	KNR 9-27 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		215,82	m2	215,820	
				RAZEM	215,820
25 d.1.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		71,57	m2	71,570	
				RAZEM	71,570
26 d.1.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		144,25	m2	144,250	
			m2	0,000	
				RAZEM	144,250
1.7		Korytarz poziom -1 od pom.026			
27 d.1.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		60,79 + 109,39	m2	170,180	
				RAZEM	170,180
28 d.1.7	KNR 9-27 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		170,18	m2	170,180	
				RAZEM	170,180
29 d.1.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		60,79	m2	60,790	
				RAZEM	60,790
30 d.1.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		109,39	m2	109,390	
			m2	0,000	
				RAZEM	109,390
1.8		Korytarz poziom-1 od pom.001			
31 d.1.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-	m2		
		32,49 + 46,30	m2	78,790	
				RAZEM	78,790
32 d.1.8	KNR 9-27 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		78,79	m2	78,790	
				RAZEM	78,790
33 d.1.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		32,49	m2	32,490	
				RAZEM	32,490
34 d.1.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		46,3	m2	46,300	
				RAZEM	46,300
1.9		Klatka z poziomem 1 na poziom 2 przy pom. 212			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		13,68 + 46,38	m2	60,060	
				RAZEM	60,060
36 d.1.9	KNR 9-27 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		60,060	m2	60,060	
				RAZEM	60,060
37 d.1.9	KNR 2-02 1505-05 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów- płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe	m2		
		13,68	m2	13,680	
				RAZEM	13,680
38 d.1.9	KNR 2-02 1505-05 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian- płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe	m2		
		46,38	m2	46,380	
				RAZEM	46,380
1.10		Hol muzyków przy pom. 205			
39 d.1.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		54,64 + 56,72	m2	111,360	
				RAZEM	111,360
40 d.1.10	KNR 9-27 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		111,36	m2	111,360	
				RAZEM	111,360
41 d.1.10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		54,64	m2	54,640	
				RAZEM	54,640
42 d.1.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		56,32	m2	56,320	
				RAZEM	56,320
1.11		Hol publiczności			
43 d.1.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		275,45 + 129,63	m2	405,080	
				RAZEM	405,080
44 d.1.11	KNR 9-27 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		405,080	m2	405,080	
				RAZEM	405,080
45 d.1.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		275,45	m2	275,450	
				RAZEM	275,450
46 d.1.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		129,63	m2	129,630	
				RAZEM	129,630
1.12		Sala koncertowa			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47 d.1.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		267,15 + 31	m2	298,150	
				RAZEM	298,150
48 d.1.12	KNR 9-27 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		298,15	m2	298,150	
				RAZEM	298,150
49 d.1.12	KNR 2-02 1505-05 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów- płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe	m2		
		298,15	m2	298,150	
				RAZEM	298,150
1.13		Sala kameralna			
50 d.1.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		144,23	m2	144,230	
				RAZEM	144,230
51 d.1.13	KNR 9-27 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		144,23	m2	144,230	
				RAZEM	144,230
52 d.1.13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		143,23	m2	143,230	
				RAZEM	143,230
1.14		Sala prób			
53 d.1.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		156,34 + 20,4	m2	176,740	
				RAZEM	176,740
54 d.1.14	KNR 9-27 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		176,74	m2	176,740	
				RAZEM	176,740
55 d.1.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		156,34	m2	156,340	
				RAZEM	156,340
56 d.1.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		20,4	m2	20,400	
				RAZEM	20,400
1.15		Przygotowanie pomieszczeń do malowania oraz			
57 d.1.15	analiza indywidualna	Roboty przygotowawcze i zakończeniowe przed i po malowaniu - w tym przestawianie mebli uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po malowaniu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2	45450000-6	CYKLINOWANIE I LAKIEROWANIE POSADZEK PARKIETOWYCH			
2.1		Sala koncertowa -scena			
58 d.2.1	KNR 4-01 0814-07	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek bukowych o grubości 22 mm mocowanych na lepik	m2		
		145 * 2%	m2	2,900	
				RAZEM	2,900
59 d.2.1	ZKNR C-2 0614-06	System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		145	m2	145,000	
				RAZEM	145,000
60 d.2.1	ZKNR C-2 0614-04	System parkietowy. Cyklinowanie wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		145	m2	145,000	
				RAZEM	145,000
61 d.2.1	KNR 19-01 0912-08	Lakierowanie posadzki i parkietu-gruntowanie	m2		
		145	m2	145,000	
				RAZEM	145,000
62 d.2.1	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz	m2		
		145	m2	145,000	
				RAZEM	145,000
63 d.2.1	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz	m2		
		145	m2	145,000	
				RAZEM	145,000
64 d.2.1	KNP 05 0621 -04.01 analiza indywidualna	Kratki wentylacyjne prostokątne o łącznej długości 70mb-demontaż	szt.		
		70	szt.	70,000	
				RAZEM	70,000
65 d.2.1	KNP 05 0622 -04.01 analiza indywidualna	Kratki wentylacyjne prostokątne z kierownicami poziomymi lub pionowymi o łącznej długości 70mb-montaż	szt.		
		70	szt.	70,000	
				RAZEM	70,000
66 d.2.1	KSNR 2 1106-06 analiza indywidualna	Listwy do posadzek przyścienne drewniane -rozbiórka	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
67 d.2.1	KNKRB 2 1106-06	Listwy przyścienne drewniane	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
2.2		Sala koncertowa -wejście na scenę schody			
68 d.2.2	ZKNR C-2 0614-06	System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		42,82	m2	42,820	
				RAZEM	42,820
69 d.2.2	ZKNR C-2 0614-04	System parkietowy. Cyklinowanie wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		42,82	m2	42,820	
				RAZEM	42,820

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.2.2	KNR 19-01 0912-08	Lakierowanie posadzki i parkietu-gruntowanie	m2		
		42,82	m2	42,820	
				RAZEM	42,820
71 d.2.2	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz	m2		
		42,82	m2	42,820	
				RAZEM	42,820
72 d.2.2	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz	m2		
		42,82	m2	42,820	
				RAZEM	42,820
2.3		Sala prób -scena			
73 d.2.3	ZKNR C-2 0614-06	System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		62	m2	62,000	
				RAZEM	62,000
74 d.2.3	ZKNR C-2 0614-04	System parkietowy. Cyklinowanie wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		62	m2	62,000	
				RAZEM	62,000
75 d.2.3	KNR 19-01 0912-08	Lakierowanie posadzki i parkietu-gruntowanie	m2		
		62	m2	62,000	
				RAZEM	62,000
76 d.2.3	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz	m2		
		62	m2	62,000	
				RAZEM	62,000
77 d.2.3	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz	m2		
		62	m2	62,000	
				RAZEM	62,000
78 d.2.3	KNP 05 0622 -05.01 wycena indywidualna	Wymiana podłogowych metalowych kratki wentylacyjnych, lakierowanych w kolorze białym, o wymiarach 1060x170mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3	45431100-8	WYMIANA ODSPOJONYCH I SPĘKANYCH PŁYTEK PODŁOGOWYCH NA KORYTARZACH ORAZ OSŁONY GRZEJNIKÓW			
79 d.3	KNR 13-23 0702-05 analogia	Wymiana posadzki z płytek klinkierowych	m2		
		38	m2	38,000	
				RAZEM	38,000
80 d.3	KNR-W 4-01 0812-03 analogia	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju -sześć pojedynczych miejsc.	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
81 d.3	KNNR-W 3 1301-03 analogia	Przełożenie okładzin z płytek ceramicznych o wymiarach 12x30 i 9x30 słupów i pilastrów na zaprawie cem.-wap.- (hol publiczności I piętro osłona grzejników, płytki do ponownego wbudowania)	m2		
		0,12 * 4,7 + 0,09 * 5,7	m2	1,077	
				RAZEM	1,077

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.3	ZKNR C-2 0502-07	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - istniejące płytki ceramiczne i kamienne	m2		
		0,12 * 4,7 + 0,09 * 5,7	m2	1,077	
				RAZEM	1,077
83 d.3	KNR AT-23 0308-01 analogia	Okładziny z płytek osłony grzejników o wymiarach 12x30 i 9x30- pionowa część okładziny o wysokości do 20 cm ; płytki kwadratowe lub prostokątne	m		
		0,12 * 4,7 + 0,09 * 5,7	m	1,077	
				RAZEM	1,077
4	45432000-4	WYMIANA WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH			
4.1		Hol publiczności			
84 d.4.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony (PODŁOGA)	m2		
		86	m2	86,000	
				RAZEM	86,000
85 d.4.1	KNR 2-02 1115-04	Warstwy wygładzające z masy kazeinowo-cementowej gr.1-3mmpod wykładziny podłog.z tworzyw szt.	m2		
		86	m2	86,000	
				RAZEM	86,000
86 d.4.1	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłog.z tw.szt.roztworem klejowym	m2		
		86	m2	86,000	
				RAZEM	86,000
87 d.4.1	TZKNBK XI 0506-48	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej z warstwą izolacyjną	m2		
		86	m2	86,000	
				RAZEM	86,000
88 d.4.1	TZKNC N- K/V t.17-i.02 analogia	Prace tapicerskie - roztapicerowanie obiektu -demontaż wykładziny na siedziskach	m2		
		16,50	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
89 d.4.1	TZKNC N- K/V t.17- 00.3H analogia	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - pokrywanie wykładziną siedziska	m2		
		16,50	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
4.2		Hol sali kameralnej			
90 d.4.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony (PODŁOGA)	m2		
		44	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
91 d.4.2	KNR 2-02 1115-04	Warstwy wygładzające z masy kazeinowo-cementowej gr.1-3mmpod wykładziny podłog.z tworzyw szt.	m2		
		44	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
92 d.4.2	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłog.z tw.szt.roztworem klejowym	m2		
		44	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
93 d.4.2	TZKNBK XI 0506-48	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej z warstwą izolacyjną	m2		
		44	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
94 d.4.2	TZKNC N- K/V t.17-i.02 analogia	Prace tapicerskie - roztapicerowanie obiektu -demontaż wykładziny na siedziskach	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
95 d.4.2	TZKNC N- K/V t.17- 00.3H analogia	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - pokrywanie wykładziną siedziska	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
4.3		Hol muzyków			
96 d.4.3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony (PODŁOGA)	m2		
		27	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
97 d.4.3	KNR 2-02 1115-04	Warstwy wygładzające z masy kazeinowo-cementowej gr.1-3mmpod wykładziny podłog.z tworzyw szt.	m2		
		27	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
98 d.4.3	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłog.z tw.szt.roztworem klejowym	m2		
		27	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
99 d.4.3	TZKNCBK XI 0506-48	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej z warstwą izolacyjną	m2		
		27	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
100 d.4.3	TZKNC N- K/V t.17-i.02 analogia	Prace tapicerskie - roztapicerowanie obiektu -demontaż wykładziny na siedziskach	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
101 d.4.3	TZKNC N- K/V t.17- 00.3H analogia	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - pokrywanie wykładziną siedziska	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
4.4		Wejście muzyków			
102 d.4.4	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony (PODŁOGA)	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
103 d.4.4	KNR 2-02 1115-04	Warstwy wygładzające z masy kazeinowo-cementowej gr.1-3mmpod wykładziny podłog.z tworzyw szt.	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
104 d.4.4	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłog.z tw.szt.roztworem klejowym	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
105 d.4.4	TZKNCBK XI 0506-48	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej z warstwą izolacyjną	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5	45432000-4	WYMIANA PANELI PODŁOGOWYCH NA WYKŁADZINE			
		OBIEKTOWĄ-KABINA ZAPADNI			
106 d.5	KNR 13-23 0105-02 analogia	Rozbiórki drewnianych podłóg- z paneli drewnianych(2x 8m2)	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
107 d.5	KNR 19-01 0914-04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego o gr. 35 mm z zatarciem na gładko	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
108 d.5	KNR 2-02 1115-04	Warstwy wygładzające z masy kazeinowo-cementowej gr.1-3mmpod wykładziny podłóg.z tworzyw szt.	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
109 d.5	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłóg.z tw.szt.roztworem klejowym	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
110 d.5	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
6		WYMIANA ROLET ZEWNĘTRZNYCH I OKIEN POŁACIOWYCH			
111 d.6	analiza indywidualna	Demontaż rolet okiennych zewnętrznych- szt 8	m2		
		$(1,65 * 1,75) * 6 + (0,95 * 1,75) * 2$	m2	20,650	
				RAZEM	20,650
		Obmiar dodatkowy	szt.		
				RAZEM	0,000
112 d.6	analiza indywidualna	Montaż rolet zewnętrznych okiennych o wymiarach 1650x1750- szt6 materiały pomocnicze (od M)	m2		
		$(1,65 * 1,75) * 6$	m2	17,325	
				RAZEM	17,325
113 d.6	analiza indywidualna	Montaż rolet zewnętrznych okiennych o wymiarach 930x1750- szt3	m2		
		$(0,95 * 1,75) * 3$	m2	4,988	
				RAZEM	4,988
114 d.6	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych- szt7	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
115 d.6	KNNR 2 1105-01	Okna poddaszy połaciowe fabrycznie wykończone -7 szt	m2		
		$7 * (1,14 * 1,18)$	m2	9,416	
				RAZEM	9,416
7	45432000-4	WYMIANA WYKŁADZINY PVC- KASA BILETOWA			
116 d.7	KNPnRPDE 26-60c	Demontaż wykładziny podłogowej	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
117 d.7	NNRNKB 202 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
118 d.7	TZKNBK XI 0506-48	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej z warstwą izolacyjną	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
119 d.7	KNNR-W 2 W1101-02	Cokół przypodłogowy	m		
		5,5	m	5,500	
				RAZEM	5,500
8	45233253-7	TEREN ZEWNĘTRZNY-PRZEŁOZENIE KOSTKI BRUKOWEJ ORAZ REMONT SCHODÓW Z PŁYT GRANITOWYCH			
120 d.8	KNK 2-06 0803-01	Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki nieregularnej na podsypce piaskowej przy wypełnieniu spoin piaskiem	m2		
		270	m2	270,000	
				RAZEM	270,000
121 d.8	KNK 2-06 0105-01	Podsypka piaskowa pod nawierzchnię z zagęszczeniem ręcznym. Grubość po zagęszczeniu do 3 cm	m3		
		270 * 0,03	m3	8,100	
				RAZEM	8,100
122 d.8	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		270	m2	270,000	
				RAZEM	270,000
123 d.8	KNR-W 4-01 1406-01 analogia	Reperacja zewnętrznych schodów i okładziny z granitu o szerokości do 50 cm- wraz z wymiana uszkodzonej płyty granitowej stopnicy	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000