

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 2-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem	m ²		
d.1	2003-03	obustr.dwuwarstw.55-02 - rozbiórka R=1,40			
	analogia	12.00	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	(2.00+2.40*2)*3.00+1.10*2.10	m ²	22.710	
				RAZEM	22.710
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	0.9*2.0*9	szt.	16.200	
				RAZEM	16.200
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	38.78+17.16	m ²	55.940	
				RAZEM	55.940
5	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek terakoty	m ²		
d.1	0811-07	4.91+5.72+3.64+11.82+7.83+6.6+6.16+6.16+1.47+4.25+5.20	m ²	63.760	
				RAZEM	63.760
6	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek glazury	m ²		
d.1	0819-15	(2.9+2.7)*2*2.00+(2.70+4.30+2.75+4.30)*2.00-1.78*1.45	m ²	47.919	
				RAZEM	47.919
7	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	(1.00*2+2.40)*3.00	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	22.71*0.15+(63.76+47.92)*0.03	m ³	6.757	
				RAZEM	6.757
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km do 10 km	m ³		
d.1	0108-12	poz.8	m ³	6.757	
				RAZEM	6.757
2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ					
10	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 z wbudowanymi żaluzjami wewnętrznymi	m ²		
d.2	0929-09	1.47*1.15*4	m ²	6.762	
				RAZEM	6.762
11	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z wbudowanymi żaluzjami wewnętrznymi	m ²		
d.2	0929-11	1.78*1.45*4	m ²	10.324	
				RAZEM	10.324
12	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów zewn.	m ²		
d.2	0535-08	(7*0.85+4*1.60)*0.25	m ²	3.088	
				RAZEM	3.088
13	KNR 2-02	Spadki pod parapety okienne	m ²		
d.2	0923-04	(1.78*4+1.45*4)*0.25	m ²	3.230	
				RAZEM	3.230
14	NNRNKB	Parapety zewn podokienne z blachy powlekanej	m ²		
d.2	202 0541-02	(1.78*4+1.45*4)*0.38	m ²	4.910	
				RAZEM	4.910
15	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - parapety okienne wewnętrzne	szt		
d.2	0129-02	8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe na ciepłym profilu antywłamaniowe	m ²		
d.2	0931-08	1.40*2.46*2	m ²	6.888	
				RAZEM	6.888
17	KNR-W 2-	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
d.2	02 1026-01	1.00*0.10*9	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.9*2.0*9	m ² m ²	 16.200	
				RAZEM	16.200
19 d.2	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone 1.40*2.00	m ² m ²	 2.800	
				RAZEM	2.800
20 d.2	KNR-W 2-02 1024-02 analogia	Ścianka działowa składana segmentowo 4.40*3.00	m ² m ²	 13.200	
				RAZEM	13.200
3 REMONT DACHU Z POKRYCIEM, DOCIEPLENIEM I OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI					
21 d.3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12.50*2	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
22 d.3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.50*2	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
23 d.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 12.50*2*0.80+11.10*0.6*2	m ² m ²	 33.320	
				RAZEM	33.320
24 d.3	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km 0.3	t t	 0.300	
				RAZEM	0.300
25 d.3	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km do 10 km poz.24	t t	 0.300	
				RAZEM	0.300
26 d.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 12.50*2*1.00+11.10*0.8*2	m ² m ²	 202.600	
				RAZEM	202.600
27 d.3	KNR-W 2-02 0522-02 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej system np. Flamingo 3.50*3	m m	 10.500	
				RAZEM	10.500
28 d.3	KNR-W 2-02 0529-01 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 100 mm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej system np. Flamingo w wejściu głównym 2.70*2	m m	 5.400	
				RAZEM	5.400
29 d.3	KNR 4-01 0310-01	Przemuirowanie kominów ponad dachem z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 7*1.0*0.4	m ³ m ³	 2.800	
				RAZEM	2.800
30 d.3	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim 7*(1.0+0.4)*2*0.4	m ² m ²	 7.840	
				RAZEM	7.840
31 d.3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapka kominowa 1.20*0.6*7	m ² m ²	 5.040	
				RAZEM	5.040
32 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia czapki - fi 10 mm - pręty żebrowane 1.20/0.12*0.6*7*0.395/1000	t t	 0.017	
				RAZEM	0.017
33 d.3	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej (1.0+0.4)*7	mb ob-wodu mb ob-wodu	 9.800	
				RAZEM	9.800
34 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 2.80	m ³ m ³	 2.800	
				RAZEM	2.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km do 10 km poz.34	m ³ m ³	 2.800	
				RAZEM	2.800
36 d.3	KNR 2-02 0609-03 + KNR 0-22 0527-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropapy EPS 100 grub. 10 cm poziome na połaci dachowej (styropian EPS100 gr. 10 cm oklejony papą podkładową)	m ² m ²	 138.750	
		138.75		RAZEM	138.750
37 d.3	KNR 0-23 2612-05 analogia	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych - 4 szt/m2	szt szt	 555.000	
		138.75*4		RAZEM	555.000
38 d.3	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniową grub. min. 5,2 mm - połąć dachu i murki ogniowe (poziom i pion)	m ² m ²	 147.630	
		138.75+11.10*2*0.4		RAZEM	147.630
39 d.3	KNR 2 0507-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe czapek komiowych	m ² m ²	 19.512	
		19.512		RAZEM	19.512
40 d.3	kalk. włas- na	Montaż turbowentylatorów dachowych	m ² m ²	 7.000	
		7		RAZEM	7.000
4 DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH DO GŁĘB. -1,00 m, COKOŁU NA WYS. +0,30 m STYROPIANEM EPS 200 + OKŁADZINY COKOŁU DO WYS. 30 CM NAD POZIOMEM TERENU PŁYTKAMI KLINKIEROWYMI					
41 d.4	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna 0,6 m i głębok. 1,30 m w gr.kat. III - do wyk. docieplenia do poz. fundamentów przy 3 ścianach małej sali gimnastycznej (11.30+12.50)*2*1.00*0.6	m ³ m ³	 28.560	
				RAZEM	28.560
42 d.4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (11.30+12.50)*2*1.30	m ² m ²	 61.880	
				RAZEM	61.880
43 d.4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.42	m ² m ²	 61.880	
				RAZEM	61.880
44 d.4	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianu EPS200 gr. 10 cm - przyklejenie płyt do ścian pod poziomem terenu poz.42	m ² m ²	 61.880	
				RAZEM	61.880
45 d.4	KNR 0-23 2612-05 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych - 4 szt/m2	szt szt	 247.520	
		poz.44*4		RAZEM	247.520
46 d.4	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.44	m ² m ²	 61.880	
				RAZEM	61.880
47 d.4	KNR 2-02 0616-04 analogia	Izolacje z folii kubełkowej pionowa na ścianach pod poz. terenu- jedna warstwa (11.30+12.50)*2*1.0	m ² m ²	 47.600	
				RAZEM	47.600
48 d.4	KNR 2-02 0921-01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12cm ścian - cokół (11.30+12.50)*2*0.3-1.40*0.3*2	m ² m ²	 13.440	
				RAZEM	13.440
49 d.4	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III 28.56-61.88*0.1	m ³ m ³	 22.372	
				RAZEM	22.372
50 d.4	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 28.56-22.37	m ³ m ³	 6.190	
				RAZEM	6.190

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51 d.4	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km do 10 km poz.50	m ³ m ³	 6.190	
				RAZEM	6.190
5 DOCIEPLENIE ŚCIAN NADZIEMIA STYROPIANEM gr. 12 cm					
52 d.5	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (11.30+12.50)*2*3.0-4*1.78*1.45-4*1.15*1.45-1.40*2.40*2	m ² m ²	 119.086	
				RAZEM	119.086
53 d.5	KNR 4-01 0725-02 analogia	Odbicie odspojonych i uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu - przyjęto 5%) poz.52*0.05	m ² m ²	 5.954	
				RAZEM	5.954
54 d.5	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien z folii polietylenowej 4*1.78*1.45+4*1.15*1.45+1.40*2.40*2	m ² m ²	 23.714	
				RAZEM	23.714
55 d.5	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS100 grub. 12 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. (11.30+12.50)*2*3.0-4*1.78*1.45-4*1.15*1.45-1.40*2.40*2	m ² m ²	 119.086	
				RAZEM	119.086
56 d.5	KNR 0-23 2614-09	Docieplenie ościeży płytami styropianowymi EPS100 grub. 2 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki silikatowej (4*(1.78+1.45*2)+(1.15*2+1.45)*4+(1.40+2*2.40)*2)*0.30	m ² m ²	 13.836	
				RAZEM	13.836
57 d.5	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - okna, drzwi, naroża budynku (4*(1.78+1.45*2)+(1.15*2+1.45)*4+(1.40+2*2.40)*2)+3.0*4	m m	 58.120	
				RAZEM	58.120
58 d.5	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej (12.50+11.30)*2-1.4*2	m m	 44.800	
				RAZEM	44.800
59 d.5	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m (12.50+11.10)*2*3.00	m ² m ²	 141.600	
				RAZEM	141.600
6 OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU					
60 d.6	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej (11.10+12.50)*2*0.5	m ² m ²	 23.600	
				RAZEM	23.600
61 d.6	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej (11.10+12.50)*2-1.4*2	m m	 44.400	
				RAZEM	44.400
62 d.6	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV poz.60	m ² m ²	 23.600	
				RAZEM	23.600
63 d.6	KNR 0-11 0321-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem poz.60	m ² m ²	 23.600	
				RAZEM	23.600
64 d.6	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża poz.61	m m	 44.400	
				RAZEM	44.400
65 d.6	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. poz.64	m m	 44.400	
				RAZEM	44.400
66 d.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 23.60*0.07+44.4*0.2*0.06	m ³ m ³	 2.185	
				RAZEM	2.185
67 d.6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km do 10 km poz.66	m ³ m ³	 2.185	
				RAZEM	2.185
7 ŚCIANY, PODŁOGI, SUFITY, GŁADZIE, MALOWANIE					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68 d.7	KNR 2-02 2003-04	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02 (1.20+1.40)*3.00	m ² m ²	 7.800	
				RAZEM	7.800
69 d.7	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków 4.40*3.00	m ² m ²	 13.200	
				RAZEM	13.200
70 d.7	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z opaskami R=1,15 1.00*0.10*2	m ² m ²	 0.200	
				RAZEM	0.200
71 d.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.9*2.0*9	m ² m ²	 16.200	
				RAZEM	16.200
72 d.7	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą - do wys. 2 m (4.28+2.75)*2*2.0-1.0*2.0 (1.95+1.25)*2*2.00-1.0*2.0 (2.9+2.7)*2*2.0-1.0*2.0	m ² m ² m ² m ²	 26.120 10.800 20.400	
				RAZEM	57.320
73 d.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - ściany (9.80*8+11.40*6+2.7*4+5.6*2+1.40+2)*3.00 -poz.72-9*0.9*2.0*2	m ² m ² m ²	 516.600 -89.720	
				RAZEM	426.880
74 d.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - stropy poz.4+poz.5	m ² m ²	 119.700	
				RAZEM	119.700
75 d.7	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach poz.73	m ² m ²	 426.880	
				RAZEM	426.880
76 d.7	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 119.70	m ² m ²	 119.700	
				RAZEM	119.700
77 d.7	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 119.70	m ² m ²	 119.700	
				RAZEM	119.700
78 d.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.77*0.05	m ³ m ³	 5.985	
				RAZEM	5.985
79 d.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km do 10 km poz.78	m ³ m ³	 5.985	
				RAZEM	5.985
80 d.7	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa poz.77	m ² m ²	 119.700	
				RAZEM	119.700
81 d.7	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe poz.77	m ² m ²	 119.700	
				RAZEM	119.700
82 d.7	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatar-te na ostro poz.77	m ² m ²	 119.700	
				RAZEM	119.700
83 d.7	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-trąc.za zmianę grub.o 10mm do 4 cm poz.77	m ² m ²	 119.700	
				RAZEM	119.700
84 d.7	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z terakoty; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwy-klą poz.74	m ² m ²	 119.700	
				RAZEM	119.700
85 d.7	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm ukła-dane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 115	m m	 115.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
86	NNRNKB d.7 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufit	m ²	RAZEM	115.000
		poz.73+poz.74	m ²	546.580	
				RAZEM	546.580
87	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbą akrylową	m ²		
		poz.86	m ²	546.580	
				RAZEM	546.580
88	KNR-W 2- d.7 02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
		119.70	m ²	119.700	
				RAZEM	119.700
8 INSTALACJE KANALIZACYJNE, C.O. I KLIMATYZACJI					
89	KNR 4-02 d.8 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR 4-02 d.8 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
91	KNR 4-02 d.8 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
92	KNR 4-02 d.8 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
93	KNR 2-15 d.8 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		24.80	m	24.800	
				RAZEM	24.800
94	KNR 2-15 d.8 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		15.10	m	15.100	
				RAZEM	15.100
95	KNR-W 2- d.8 15 0110-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		82	m	82.000	
				RAZEM	82.000
96	KNR 2-15 d.8 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
97	KNR 2-15 d.8 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
98	KNR 2-15 d.8 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
99	KNR 2-15 d.8 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i postumentem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
100	KNR 2-15 d.8 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
101	KNR 2-15 d.8 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe o śr.nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
102	KNR 2-15 d.8 0117-01	Mieszacz natryskowy o śr.nom. 15x20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103 d.8	cena zakładowa	Montaż luster z półkami nad umywalkami	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
104 d.8	cena zakładowa	Montaż dozownika mydła	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
105 d.8	cena zakładowa	Montaż uchwyty na ręczniki	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
106 d.8	cena zakładowa	Montaż uchwyty na papier toaletowy	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
107 d.8	cena zakładowa	Montaż pojemnika na śmieci	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
108 d.8	KNR 4-02 0506-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm	m		
		72	m	72.000	
				RAZEM	72.000
109 d.8	KNR 2-15 0403-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m		
		72	m	72.000	
				RAZEM	72.000
110 d.8	KNR 2-02 2004-01	Obud. rurociągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jedno-warstw.55-01	m ²		
		36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
111 d.8	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytowe z zaworami termostatycznymi	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
112 d.8	KNR 2-15 0418-01	Grzejniki drabinkowe	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
113 d.8	KNR 2-15 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych porcelanowych z automatami spłukującymi	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
114 d.8	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
115 d.8	cena zakładowa	Siedzisko dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
116 d.8	cena zakładowa	Uchwyty dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
117 d.8	KNR 2-15 0115-04	Baterie natryskowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
118 d.8	KNR 2-15 0212-02	Montaż wpustów podłogowych o śr. 100 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
119 d.8	kalk. własna	Wymiana gazowego pieca centralnego ogrzewania z niezbędną przeróbką instalacji i rozruchem	kpl		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
120 d.8	kalk. własna	Modernizacja skrzynki gazowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9 INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI					
121 d.9	KNR 2-17 0101-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej	m ²		
		42	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
122 d.9	KNR 2-02 2004-01	Obud. rurociągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jedno-warstw.55-01 poz.121	m ²		
			m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
123 d.9	KNR 4-01 0322-02 analogia	Montaż anemostatów wywiewnych (wentylacja w pomieszczeniach)	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
124 d.9	kalk. własna	Montaż instalacji klimatyzacji (4 jednostki)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE					
125 d.10	KNR 4-03 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		598	m	598.000	
				RAZEM	598.000
126 d.10	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		598	m	598.000	
				RAZEM	598.000
127 d.10	KNR 5-08 0209-03	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku - do gniazd	m		
		396	m	396.000	
				RAZEM	396.000
128 d.10	KNR 5-08 0209-03	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku - oświetlenie	m		
		202	m	202.000	
				RAZEM	202.000
129 d.10	KNR 5-08 0301-03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
130 d.10	KNR 5-08 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bezśrubowo	szt.		
		42	szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
131 d.10	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu włączników w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
132 d.10	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		36	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
133 d.10	KNR 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl.		
		48	kpl.	48.000	
				RAZEM	48.000
134 d.10	KNR 5-08 0511-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x36W	szt.		
		48	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
135 d.10	kalk. warsztatowa	Modernizacja skrzynki rozdzielczej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
136 d.10	kalk. własna	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
137 d.10	kalk. własna	Wykonanie instalacji komputerowej (12 gniazd)	KPL		
	1		KPL	1.000	
				RAZEM	1.000
138 d.10	kalk. własna	Wykonanie instalacji alarmowej	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
139 d.10	kalk. własna	Gaśnice pożarowe	kpl		
	2		kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
11 Remont podjazdów dla niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych					
140 d.11	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
	6.40		m ³	6.400	
				RAZEM	6.400
141 d.11	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
	6.40		m ³	6.400	
				RAZEM	6.400
142 d.11	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km do 10 km	m ³		
	6.40		m ³	6.400	
				RAZEM	6.400
143 d.11	KNR 4-01 0203-10	Uzupełnienie zbrojonych schodów i podjazdów prostych z betonu monolitycznego	m ³		
	6.40		m ³	6.400	
				RAZEM	6.400
144 d.11	KNR 4-01 1301-03	Wymiana balustrad schodowych prostych	m		
	12.00		m	12.000	
				RAZEM	12.000
145 d.11	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów i podjazdów z płytek gres	m ²		
	24		m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
12 WYPOSAŻENIE					
146 d.12	cena zakładowa	Montaż wieszaków ubraniowych	kpl		
	2		kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
147 d.12	cena zakładowa	Montaż ławek szatniowych	kpl		
	2		kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
148 d.12	cena zakładowa	Montaż regałów metakowych 180x90x45	kpl		
	4		kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
149 d.12	cena zakładowa	Zakup i montaż szafek kuchennych	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
150 d.12	cena zakładowa	Zakup i montaż stołu kuchennego	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
151 d.12	cena zakła- dowa	Zakup i montaż krzeseł do kuchni	kpl		
		8	kpl	8.000	
				RAZEM	8.000
152 d.12	cena zakła- dowa	Zakup i montaż stołów rozkładanych	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
153 d.12	cena zakła- dowa	Zakup i montaż zmywarki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
154 d.12	cena zakła- dowa	Zakup i montaż kuchni gazowej z piekarnikiem	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
155 d.12	cena zakła- dowa	Zakup i montaż okapu kuchennego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000