


PRZESZCZYNIA KONSTRUKCYJNE
1:25

LĄDOWISKO



Konstrukcja betonowa	8 cm
Podszycie cement-piasek 1:4	3 cm
Kruszywo łamane 0/31.5	8 cm
Kruszywo łamane 0/63	17 cm
Posypka	50 cm
Nasyp lub grunt rodzimy	


Beton C35/45	22 cm
Zbrojenie górą i dołem, siatki Ø12, 20x20 cm	
folia przeciwna PEHD 0.3 mm	
Beton cementowy C12/15	15 cm
Kruszywo łamane 0/31.5	12 cm
Piasek stabilizowany cementem Rm=2.5 MPa	15 cm
Nasyp	

Odwodnienie liniowe
Klasa odpływu D400
Ława z betonu C35/45, zbrojona 20 cm
Kruszywo łamane 0/31.5 ok. 10 cm
Piasek drobny, cementem Rm=2.5 MPa 25 cm

Obrzeże bet. 8x30 cm	6 cm
Podszycie cement-piasek 1:3	3 cm
Ława betonowa C8/10	10 cm
Podszycie piasek	5 cm

Konstrukcja bet.	6 cm
Podszycie cement-piasek 1:4	3 cm
Kruszywo łamane 0/31.5	10 cm
Posypka	20 cm
Grunt rodzimy lub nasyp	


PRZESZCZYNIA POPRZECZNA



Konstrukcja bet. 12x25 cm	3 cm
Podszycie cement-piasek 1:3	15 cm
Ława bet. z oporem, C12/15	ok. 55 cm
Posypka	


Konstrukcja betonowa	8 cm
Podszycie cement-piasek 1:4	3 cm
Kruszywo łamane 0/31.5	8 cm
Kruszywo łamane 0/63	17 cm
Posypka	50 cm

POŁĄCZENIE
Z DROGĄ WEWNĘTRZNA



Konstrukcja betonowa	8 cm
Podszycie cement-piasek 1:4	3 cm
Kruszywo łamane 0/31.5	8 cm
Kruszywo łamane 0/63	17 cm
Posypka	50 cm

Konstrukcja bet. 15x30x100 cm	3 cm
Podszycie cement-piasek 1:3	15 cm
Ława bet. z oporem, C12/15	ok. 38 cm
Posypka	

		HELITECH Sp. z o.o. tel.: 22 378 49 71 • fax: 22 378 49 72 • web: www.helitech.pl	
jednostka projektowa:		HELITECH Sp. z o.o. ul. Szczepna 7B lok. 18, 02-454 Warszawa	
inwestor:		ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. JANA PAWLA II WE WŁOSZCZOWIE ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa	
branża:		BUDOWA LĄDOWISKA DLA ŚMIAŁKÓW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA RATTUNKOWEGO NA POGRZEBY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATTUNKOWEGO ZESPOLU OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. JANA PAWLA II WE WŁOSZCZOWIE	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
projektant:		mgr inż. Marek ZOGA	
branża projekt:		PROJEKT WYKONAWCZY	
Przebieg konstrukcyjny		1:25	01.2016

Szczelina skurczowa pozorna 1:2

