

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty Budowlane w zakresie budynków
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: REMONT ŁAZIENEK W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA DOM POBYTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ADRES INWESTYCJI: Sobów 117, 27-530 Ożarów
INWESTOR: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBOWIE
ADRES INWESTORA: Sobów 117, 27-530 Ożarów
BRANŻA: BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA: 06.10.2019r.

WYKONAWCA:

Data opracowania:
06.10.2019r.

INWESTOR:
DYREKTOR

Marian Gieszkowski

Data zatwierdzenia:
09.10.2019

Lp.	Opis	edn. Przedn	Ilość
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1 d.1.	Demontaż i montaż grzejnika inwestora w celu przeprowadzenia prac remontowych	kpl.	12
2 d.1.	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	50,42
3 d.1.	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na podłogach – poz.2	m3	0,50
4 d.1.	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	177,28
5 d.1.	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5m2 – POD PŁYTKAMI (poz.1)	m2	50,42
6 d.1.	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr. do 15cm – skucie posadzki betonowej – POD BRODZIK	m3	0,972
7 d.1.	Wykucie z muru ościeżnic metalowych, pow. do 2m2	szt	12
8 d.1.	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ½ cegły	kpl.	12
9 d.1.	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl.	12
10 d.1.	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.	12
11 d.1.	Demontaż wanny kąpielowej	kpl.	12
12 d.1.	Usunięcie z budynku: - płytki ścienne z zaprawą - płytki posadzkowe z zaprawą - ścianki z cegły z tynkiem - drzwi z ościeżnicami - stare umywalki - stare wanny - stare sedesy - stare wyposażenie łazienki	kpl.	1
13 d.1.	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km - płytki ścienne z zaprawą - płytki posadzkowe z zaprawą - ścianki z cegły z tynkiem	m3	26,88
14 d.1.	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji – dodatek za każdy nast.. kilometr; krotność=10; poz. 14	m3	26,88

15 d.1.	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 15km: - drzwi z ościeżnicami - stare umywalki - stare wanny - stare sedesy - stare wyposazenie łazienki	kpl.	1
16 d.1.	Koszt utylizacji (składowania) gruzu na wysypisku	m3	15,25
2	ROBOTY ODTWORZENIOWE		
17 d.1.	Gruntowanie starego podłozza – grunt dyspersyjny – posadzka	m2	50,42
18 d.1.	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na ostro	m2	50,42
19 d.1.	Wylewka samopoziomujaca 8mm	m2	50,42
20 d.1.	Uzupelnienie tynkow wewn. kat. II – wyrównanie ścian pod glazure	m2	177,28
21 d.1.	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia	m2	227,7
22 d.1.	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych i pionowych poddanych działaniu wody bez ciśnienia	m2	227,7
23 d.1.	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowej – fuga epoksydowa	m2	50,42
24 d.1.	Drzwi drewniane z podcięciem, z ościeżnicą do pow. 2.0m2 –900x2000 łazienkowe	szt	12
25 d.1.	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m	58,8
26 d.1.	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami – poz. 18	m	58,8
27 d.1.	Przygotowanie podłozza pod licowanie ścian	m2	177,28
28 d.1.	Licowanie ścian płytkami gresowymi, nieszkliwionymi, satynowanymi, o wymiarach 60x90 cm na zaprawie klejowej białej do gresu	m2	177,28
29 d.1.	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	50,42
30 d.1.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	114,6
31 d.1.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (kolor biały) z gruntowaniem	m2	50,42
32 d.1.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor biały) z gruntowaniem	m2	64,18
33 d.1.	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2	50,42
3	ROBOTY MONTAŻOWE		

34 d.3.	Montaż umywalk dla niepełnosprawnych 55cm – montaż i podłączenie do instalacji wodnej i kanalizacyjnej	szt	12
35 d.3.	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt	12
36 d.3.	Brodziki natryskowe cementowo-żywiczne – w przegłębieniu posadzki	kpl.	12
37 d.3.	Montaż baterii natryskowych	kpl.	12
38 d.3.	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o pow. elementów do 0,1 m ²	szt	24
39 d.3.	Wykonanie punktu hydraulicznego – dopływ i odpływ wody	szt	36
40 d.3.	Ustępy z płuczką typu kompakt – montaż i podłączenie do instalacji wodnej i kanalizacyjnej	kpl.	12
41 d.3.	Dostawa i montaż uchwyty dla niepełnosprawnych – poręcz przy umywalce	kpl.	24
42 d.3.	Dostawa i montaż uchwyty dla niepełnosprawnych – poręcz przy sedesie	kpl.	12
43 d.3.	Dostawa i montaż składanego siedziska dla niepełnosprawnych – siedzisko pod prysznicem – stal nierdzewna	kpl.	12
44 d.3.	Dostawa i montaż: - lustro 60x60cm - dozownik do mydła w płynie - pojemnik na papier toaletowy - zasłony prysznicowe - półka łazienkowa - szczotka do WC - kosz na śmieci - mydelniczka - wieszaki	kpl.	12
45 d.3.	Silikonowanie armatury i narożników	m	319,44
4	ROBOTY ELEKTRYCZNE		
46 d.3.	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt	12
47 d.3.	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych – materiał inwestora	szt	12
48 d.3.	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych brygoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt	12