

OPIS TECHNICZNY
WYKONANIA ŚCIEKU Z ELEMENTÓW BETONOWYCH 60 X 50 X 15 CM

1. Częściowe zerwanie opaski betonowej.
2. Ułożenie podsypki cementowo-piaskowej lub zaprawy cementowej.
3. Ułożenie elementów ściekowych betonowych ze spadkiem 2 % od budynku.
4. Wypełnienie spoin zaprawą cementową.
5. Wykonanie i uporządkowanie placu po zakończeniu robót budowlanych.

INSPEKTOR NADZORU
ds. BUDOWLANYCH
Edward Krzemiński
Upr. bud. nr 425/66
27-530 Ożarów, Janów 4
tel. 15 861 90 09

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement. i lastrykowych wraz z cokolikami 0,60x0,90x8=4,32 4.32	m ² m ²	 4.320	
				RAZEM	4.320
2	KNNR 1 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 0,60x1,10x0,20x6+0,60x2,5x0,20x2=1,392 1.392	m ³ m ³	 1.392	
				RAZEM	1.392
3	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2,00x6+3,50x2=19,00 19.00	m m	 19.000	
				RAZEM	19.000

INSPEKTOR NADZORU
ds. BUDOWLANYCH
Edward Krzemiński
 Upr. bud. nr 425/66
 27-530 Czarnów, Janów 4
 tel. 15 861 90 09