

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI: Montaż przeciwpożarowej instalacji wodociągowej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ulicy Przyjaźni 5 w Koninie  
ADRES INWESTYCJI: 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
NAZWA INWESTORA: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
ADRES INWESTORA: 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
WYKONAWCA: P. P. H. U. "Karoceza" Cezary Luzak  
ADRES WYKONAWCY: 27-640 Konary, Konary 42  
BRANŻE: Instalacji ppoż.  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Instalacji ppoż. Luzak Cezary  
DATA OPRACOWANIA: 23.06.2025

---

WYKONAWCA:

WŁAŚCICIEL  
Luzak Cezary  
Cezary

Data opracowania  
23.06.2025



INWESTOR:

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Zabezpieczenie miejsca pracy instalacyjnych, prace porządkowe			
		1		1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	KNR 4-01 0342-03	Wykucie bruzd poziomych i pionowych na instalację wodociągową	m		
		10	m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
3	KNNR 3 0304-01	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem	m3		
		0,5	m3	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
4	KNR 7-28 0207-13	Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm	otw.		
		4	otw.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
5	KNR 5-18 1712-07	Przebicie przez ściany betonowe grubości 30 cm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
6	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
		7	szt.	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
7	KNR-W 2-15 0107-05	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej do 50 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m		
		28	m	28,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,000</b>
8	KNR-W 2-15 0118-06	Dodatki za wykonanie obejm elementu konstrukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
9	KNR 4-02 0130-08	Demontaż skrzynki hydrantowej wewnętrznej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
10	KNR-W 4-02 0139-07	Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parcianego	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
11	KNR 2-15/GEBERIT 0317-01	Przegrody ogniowe Geberit dla rur o śr. zewn. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12	KNR 2-15 0120-02	Szafki hydrantowe wewnętrzne z miejscem na gaśnicę	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
13	KNR 2-15 0120-01	Szafki hydrantowe naścienne z miejscem na gaśnicę	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
14	KNR-W 2-15 0138-01	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.		
		5	szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
15	KNR-W 2-15 0115-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
16	KNNR 4 0122-04	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 50 mm w rurociągach stalowych	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
17		Naprawa ścian - zabetonowanie otworów i bruzd, malowanie - miejsca prowadzenia rurociągów i otworów pod hydranty			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m3		
		20	m3	20,000	
				RAZEM	20,000
20	Kalkulacja własna	Kalkulacja własna - Przebudowa przyłącza wody bytowej i wody hydrantowej			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 2-15 0520-04	Zawory zaporowe stalowe dla ciśnień 4.0 MPa o śr. nominalnej 50-65 mm Zawór antyskarzeniowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 2-15 0518-02	Zawory zaporowe żeliwne dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 40-65 mm Zawór pierszerstwa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR INSTAL 0108-06	Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr. zew. 42-76 mm	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
24	KNNR 4 0128-02	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
25	Kalkulacja własna	Badanie wydatku i ciśnienia hydrantu wewnętrznego			
		5		5,000	
				RAZEM	5,000
26		Wykonanie dokumentacji projektowej			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000



