
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : remont łazienki (bez okna)
ADRES INWESTYCJI : ul. Chroboka 5/2, 41-711 Ruda Śląska
INWESTOR : MIASTO RUDA ŚLĄSKA
ADRES INWESTORA : plac Jana Pawła II 6, 41-710 Ruda Śląska
WYKONAWCA ROBÓT : Firma wyłoniona w drodze zapytania ofertowego
DATA OPRACOWANIA : 30.01.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.01.2025

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Ruda Śląska_Chroboka 5-2_łazienka bez okna.PRD

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAŻOWE, ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 9-24 d.1 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie <drzwi>0,90*2,00	m2 m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2	KNR 9-24 d.1 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.1	m2 m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - PRZEDPOKÓJ 20,0	m2 m2	20,000	
				RAZEM	20,000
4	KNR 4-02 d.1 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm3 - na czas robót malarskich 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	kalk. własna d.1	Demontaż osprzętu elektrycznego (gniazdka, włączniki, itp.), oznaczeń gra- ficznych, uchwytów, elementów wyposażenia (lustro, pojemnik na mydło, po- jemnik na papier, uchwyty) - ŁAZIENKI 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	kalk. własna d.1	Przeniesienie sprzętu AGD 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-03 d.1 1135-01	Demontaż lamp sufitowych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-02 d.1 0235-07 analogia	Demontaż brodzika + zasłonka 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-02 d.1 0132-02	Demontaż baterii prysznicowej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową - na czas prowadzenia robót 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-01 d.1 0427-05 analogia	Rozebranie ścianek działowych - przepierzenie z płyty (powyżej płytek) 2,62*1,00	m2 m2	2,620	
				RAZEM	2,620
2		ROBOTY BUDOWLANE			
2.1		ŚCIANY			
13	KNR AT-22 d.2. 0105-06 1 analogia	Wypełnienie szczeliny elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm - uszczelnienie w narożnikach wklęsłych i łącze- niach z brodzikiem 2,20*2+0,90*3	m m	7,100	
				RAZEM	7,100
14	KNR 2-02 d.2. 2003-02 z. 1 sz. 5.1. 9929	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. - POMIĘDZY ŁAZIENKAMI (POWYŻEJ PŁYTEK) 2,62*0,70	m2 m2	1,834	
				RAZEM	1,834
15	KNR K-04 d.2. 0201-02 1	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (2,22+2,62)*2*1,05	m2 m2	10,164	
				RAZEM	10,164
16	KNR AT-22 d.2. 0102-04 1	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne wraz z drzwiczkami 1	szt. szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,000
17	KNR AT-22 d.2. 0102-05 1	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		SUFIT			
18	KNR 4-01 d.2. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,22*2,62	m ² m ²	5,816	
				RAZEM	5,816
19	KNR 4-01 d.2. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - ŁAZIENKI poz. 18	m ² m ²	5,816	
				RAZEM	5,816
3		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
20	KNNR 5 d.3 0502-01 kalk. własna	Oprawy oświetleniowe przykręcane - LED 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNNR 5 d.3 1203-02	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm ² pod zaciski lub bolce 6	szt.żył szt.żył	6,000	
				RAZEM	6,000
22	KNNR 5 d.3 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce 6	szt.żył szt.żył	6,000	
				RAZEM	6,000
23	KNNR 5 d.3 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNNR 5 d.3 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 7	pomiar pomiar	7,000	
				RAZEM	7,000
25	KNNR 5 d.3 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNNR 5 d.3 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 11	szt. szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
27	KNNR 5 d.3 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	próba próba	1,000	
				RAZEM	1,000
4		INSTALACJA WOD-KAN			
28	KNR 0-35 d.4 0125-10	Drzwi do natrysku regulowane z szybami z płyt polistyrenowych wraz z brodzikiem 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 2-15 d.4 0117-01	Zestaw natryskowy 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 2-15 d.4 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 2-15 d.4 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody - montaż urządzeń z odzysku wraz z wężykami i zaworami (M,S=0) 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
32	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z piłczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - materiał odzysk (M,S=0) 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			

PRZEDMIAR

Ruda Śląska_Chroboka 5-2_łazienka bez okna.PRD

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-01 d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur C.O. o średnicy do 50 mm	m		
		10,0	m	10,000	
				RAZEM	10,000
34	KNR 4-01 d.5 1215-08	Mycie po robotach malarskich podłóg - PRZEDPOKÓJ	m ²		
		Krotność = 5	m ²	20,000	
		20,0		RAZEM	20,000
35	d.5 kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu	BIGBAG		
		Bilans gruzu		0,200	
		<inny>0,20		=====	
		A (obliczenia pomocnicze)		0,200	
		1	BIGBAG	1,000	
				RAZEM	1,000