



elementy podpierające do usunięcia po wymianie belek stropowych

elementy podpierające do usunięcia po wymianie belek stropowych

- Zakres robót:
- demontaż polepy glinkanej z powierzchni stropu,
  - rozebranie deskowania podłogi
  - demontaż belek stropowych
  - wykonanie i montaż belek stropowych o przekroju 15x20 cm
  - wykonanie deskowania podłogi z desek heblowanych gr. 4 cm
  - malowanie desek i belek stropowych

<p style="text-align: center;"><b>OBŚLUGA</b> <b>INWESTYCJI BUDOWLANYCH</b> <b>ARKADIUSZ NOWACZYK</b></p> <p>Kakolewo, ul. Jabłonkowa 24, 64-113 Osieczna tel. 605 261 819 nowaczyk@poczta.fm</p>		<p style="text-align: center;"><b>MODERNIZACJA CIĄGÓW MUROWYCH, BRAMY WJAZDOWEJ, ZABUDOWANIE GOSPODARCZYCH</b></p>	
<b>Nazwa inwestycji</b>		<b>Investor</b>	Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Właczaka w Osiecznej z siedzibą w Osiecznej, ul. Zamkowa 2
<b>Adres inwestycji</b>	dz. nr 382/2, obręb 0001 Osieczna, jedn. ewid. 301303_4 Osieczna	<b>Projektant architektury</b>	mgr inż. arch. Monika Szumlińska uprawniona biuro spec. j. architektonicznej do 15.05.2012 r. nr 157/ABDK/2012
<b>Projektant konstrukcji</b>	mgr inż. Piotr Petrzak uprawnienia bud. do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr WWS-02080PWC/K19	<b>Projektant sprawdzający architektura i konstrukcji</b>	mgr inż. Jakub Rzeźniczak uprawnienia bud. do projektowania i konstrukcyjnej nr 113/888/L0_362/82/L0
<b>Tytuł rysunku</b>	<b>KONSTRUKCJA STROPU NAD PARTEREM</b>		<b>Nr rysunku</b>
<b>data:</b>	LISTOPAD 2025	<b>skala</b>	1:50
			<b>K-1</b>