



- Zakres robót:
- powierzchniowe oczyszczenie konstrukcji drewnianej dachu,
 - ociosanie elementów w miejscach porażenia biologicznego,
 - wzmocnienie elementów konstrukcji dachu poprzez dwustronne nabicie krowędziodków gr. 6 cm o wysokości równej wysokości elementu wzmocnianego
 - wymiana elementów konstrukcji dachu z zachowaniem przekrojów istniejących,
 - impregnacja całości konstrukcji dachu

<p style="text-align: center;">OBŚLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH ARKADIUSZ NOWACZYK</p> <p>Kakolewo, ul. Jabłonkowa 24, 64-113 Osieczna tel. 605 261 819 nowaczyk@poczta.fm</p>	
Nazwa inwestycji	MODERNIZACJA CIĄGÓW MUROWYCH BRAMY WJAZDOWEJ, ZABUDOWANIE GOSPODARSTWA
Inwestor	Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Właczaka w Osiecznej z siedzibą w Osiecznej, ul. Zamkowa 2
Adres inwestycji	dz. nr 3822, obręb 0001 Osieczna, jedn. ewid. 301303_4 Osieczna
Projektant architektury	mgr inż. arch. Monika Szumieńska uprawniona biuro spec. j. architektonicznej do 15.07.2012 r. nr 15.07.2012 nr 15.07.2012
Projektant konstrukcji	mgr inż. Piotr Perzak uprawnienia bud. do projektowania i kierowania robotami bud. ograniczeni w spec. konsultacyjno budowlanej nr WWP0208PWP/OK/19
Projektant sprawdzający architektura i konstrukcji	mgr inż. Jakub Rzeźniczak uprawnienia bud. do projektowania w spec. j. architektonicznej i konstrukcyjnej nr 113/888/L0_362/82/L0
Tytuł rysunku	KONSTRUKCJA DACHU NAD PRZEJAZDEM
data:	LISTOPAD 2025
	skala 1:50
	Nr rysunku K-3