



- Zakres robót:
- powierzchniowe oczyszczenie konstrukcji drewnianej dachu,
 - ociosanie elementów w miejscach porażenia biologicznego,
 - wzmocnienie elementów konstrukcji dachu poprzez dwustronne nabicie krowędzidków gr. 6 cm o wysokości równej wysokości elementu wzmocnianego
 - wymiana elementów konstrukcji dachu z zachowaniem przekrojów istniejących,
 - impregnacja całości konstrukcji dachu

<p style="text-align: center;">OBŚLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH ARKADIUSZ NOWACZYK</p> <p>Kakolewo, ul. Jabłonkowa 24, 64-113 Osieczna tel. 605 261 819 nowaczyk@poczta.fm</p>	
Nazwa inwestycji	MODERNIZACJA CIĄGÓW MURU, BRAMY WJAZDOWEJ, ZABUDOWAN GOSPODARCZYCH
Inwestor:	Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Właczaka w Osiecznej z siedzibą w Osiecznej, ul. Zamkowa 2
Adres inwestycji:	dz. nr 382/2, obręb 0001 Osieczna, jedn. ewid. 301303_4 Osieczna
Projektant architektury	mgr inż. arch. Monika Szumlińska uprawniona biuro spec. J. architektoniczne J do 15.07.2012 r. z siedzibą w Osiecznej nr 157/45/DK/2012
Projektant konstrukcji	mgr inż. Piotr Perzak uprawnienia bud. do projektowania i kierowania robotami lic. ograniczeni w spec. konsultingowo budowlanej nr WWS/0208/PO/NC/K/19
Projektant sprawdzający architektura i konstrukcji	mgr inż. Jakub Rzeźniczak uprawnienia bud. do projektowania w spec. J. architektoniczne J i konstrukcyjne J nr 113/887/L0_362/82/L0
Tytuł rysunku	KONSTRUKCJA DACHU NAD WIATA
data:	LISTOPAD 2025
	skala 1:50
	Nr rysunku K-4