

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.m2
0,01	WINDFANG	11,05
0,02	DEKONTAMINACJA	13, 20
0,03	PRZEBIERALNIA	4, 40
0,04	SZPITAL	3, 50
0,05	W.SANIT. PACJENTÓW/SPRAWNYCH	8, 28
0,06	W.C. PERSONELU	4, 54
0,07	POKÓJ SOCJALNY	10, 98
0,08	MAGAZYN MATERIAŁÓW	2, 59
0,09	WC/ZS. SANITARNY	3, 56
0,10	POKÓJ LEKARZY	9, 66
0,11	BIELIZARNIA	10, 03
0,12	PRO-MONTE	3, 77
0,13	KORYTARZ	19, 76
0,14	DEKONTAMINACJA 2	9, 62
0,15	ŚLUZA	5, 98
0,16	INTENSYWNA TERAPIA 1--STACJONKOWA	20, 13
0,17	POKÓJ LEKARZY/ZA	12, 98
0,18	POMIESZCZENIE	3, 41
0,19	MAG.SPRZĘTU	3, 96
0,20	POKÓJ DEZODAWCZY	15, 23
0,21	SALA OBSERWACJI	37, 43
0,22	SALA RESUSCYTACJI	37, 43
0,23	SEGREGACJA MEDYCZNA	33, 68
0,24	W.C. PACJENTÓW	12, 85
0,25	SALA ZABIEGOWA	27, 55
0,26	MYJNIA LEKARSKA	3, 49
0,27	GIPSOWNIA	19, 35
0,28	KORYTARZ WEWNĘTRZNY	7, 48
0,29	BOKS BADAŃ LEKARSKICH	10, 27
0,30	BOKS BADAŃ LEKARSKICH	8, 36
0,31	PIOGENIANA	15, 84
0,32	DYSPOZYTORNIA	12, 55
0,33	KORYTARZ	84, 34
	RAZEM POMIESZCZENIA UŻYTKOWA	477, 25

ZESTAWIENIE GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V- DEDYKOWANYCH SIECI KOMPUTEROWEJ , SIECI SEPAROWANEJ " IT " I REZERWOWANYCH (GWARANTOWANYCH) ORAZ SIECI KOMPUTEROWEJ - LOGICZNEJ KAT. 6A EKRANOWANYCH ZABUDOWANYCH W KOLUMNACH ANESTEZJOLOGICZNYCH , ZESTAWACH ŁÓŻKOWYCH I NA ŚCIANIE



LEGENDA ZESTAWIENIE SZAF ELEKTRYCZNYCH

SZAFA ELEKTRYCZNA SE SOR W SKŁAD ,KTÓREJ WCHODZĄ NASTĘPUJACE TABLICE :

TON - TABLICA OŚWIETLENIOWA NIERZERWOWANA
TOR - TABLICA OŚWIETLENIOWA RZERWOWANA + AGREGAT
TSN - TABLICA SIŁOWA NIERZERWOWANA
TSR - TABLICA SIŁOWA RZERWOWANA + AGREGAT
TK - TABLICA SIECI KOMPUTEROWEJ
RIT1 - ROZDZIELNICA SIECI ZASILAJĄCEJ IT (POM. 0/16 - SALA OIM - GRUPA 2) ODBIORY WYMAGAJĄCE PEWNEGO ZASILANIA (REZERWOWANE + UPS-a)
RIT2 - ROZDZIELNICA SIECI ZASILAJĄCEJ IT (POM. 0/22 ,0/21 , 0/25 - SALE RESUSCYTACJI OBSERWACJI , ZABIEGOWEJ - GRUPA 2) ODBIORY WYMAGAJĄCE PEWNEGO ZASILANIA (REZERWOWANE + UPS-a)

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów , wyrobów i systemów o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż wymienione w projekcie.

LEGENDA:
Kamery kopułowe wewnętrzne
Kamery bullet zewnętrzne
Kamery 360 stopni wewnętrzne

HELITECH Sp. z o.o,
ul. Szczęsna 7B lok.18
02-457 Warszawa
NIP 5223011368 REGON 147020508 KRS 0000489879

jednostka projektowa:	HELITECH Sp. z o.o ul. Szczęsna 7b lok. 18; 02 - 454 Warszawa		
inwestor:	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL im. JANA PAWŁA II WE WŁOSZCZOWEJ ul. Żeromskiego 28 ; 29-100 Włoszczowa		
obiekt:	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL im. JANA PAWŁA II WE WŁOSZCZOWEJ ul. Żeromskiego 28 ; 29-100 Włoszczowa		
temat:	PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO WE WŁOSZCZOWIE		
BRANŻE:			
ELEKTRYCZNA:		nr uprawnień:	podpisy:
Projektant:	mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak	UAN VI -I/3/38/88	
Sprawdził:	mgr inż. Zbigniew Barszczyk	UAN VI -I/3/59/90	
temat rysunku:	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SIŁY	stadium: PROJEKT_WYKONAWCZY	
		branża: ELEKTRYCZNA	data: 10-06-2016
		skala:	nr rysunku: IEP-2