

UWAGI OGÓLNE

1. Rysunku nie skalować.

2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i porównać z rysunkami innych brand.

3. Odsłonięcia konstrukcje przeprowadzić na budowie.

4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest przewidzenie robót w oparciu o dokumentację jednej brandy bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych brand.

5. Wszystkie zmiany, które tą kolumnę zdecydują się wprowadzić również to, które służą jedynie zmianie technologii powinny być skonsultowane z projektantem.

6. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przejścia pochwarzać z projektem instalacji.

7. Kolor, wygląd i ostateczna lokalizacja elementów widocznych uzgodnić z Architektem.

8. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić zgodnie/równorzędnie z klasą odporności ogniowej przegrody. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy niebędące oddzieleniem ppoż pożarowych należy wykonać w standardowych tulejach ochronnych.

9. Wszystkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu podstawowego standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach nagorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

LEGENDA

W1 – proj. pion instalacji wody

– proj. instalacja wody ciepłej PE-HD/AL/PE-RT PEX

– proj. instalacja wody zimnej PE-HD/AL/PE-RT PEX

– proj. instalacja cyrkulacji PE-HD/AL/PE-RT PEX

20 x 2,5 – średnica proj. instalacji wody PE-HD/AL/PE-RT PEX

UWAGA:

Z uwagi na modernizacyjny charakter robót wszystkie wymiary i rozmieszczenie pionów instalacyjnych oraz włączenia w istniejące instalacje należy sprawdzić na budowie.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, należy bezzwłocznie zawiadomić projektanta celem wyjaśnienia i uzgodnienia.

1	10.2021	PRZEBUDOWA DRÓG PRZEJAZDOWYCH WRAZ Z UL.PW PIOTRKOWSKIM
		PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
	AUTOR:	mgr inż. ZBIGNIEWSZ KLIS, ul. ZIELONA 27, 62-800 KALISZ
	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. ZBIGNIEWSZ KLIS, ul. ZIELONA 27, 62-800 KALISZ
	RYSOWAŁ:	DANIEL KOSZUTSKI, ul. ZIELONA 27
	DATA:	DATA/1994

INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W OSTRZESZOWIE ul. PIOTRKOWSKA 104, 62-800 OSTRZESZÓW

OBIEKT: BUDYNEK MAGAZYNOWY

ADRES: ul. PIOTRKOWSKA 104, 62-800 OSTRZESZÓW

BRANŻA: KONSTRUKCJE INST. WOD-KAN. BYTOWEJ – GAZ

SKALA: 1:100

NUMER RYSUNKU: WK1

PROJEKT BUDOWLANY NIE MOŻE BYĆ UDOSTĘPNIANY OSOBOM TRZECIM BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA PROJEKTU